

Zementfließestrich CT-C25-F5

nach DIN 18560

Produktbeschreibung

FZ Flow ist ein zementgebundener faserverstärkter Zementfließestrich, der mit dem Fahrmascher angeliefert wird und über eine Estrichpumpe in flüssiger Form eingebaut wird. Mittels einer Schwabbelstange wird der Estrich anschließend geglättet.

Einsatzgebiet

Zementfließestrich wird überwiegend als Fließestrich eingebaut und kann im gesamten Wohnbereich, auch in häuslichen Feuchträumen und als Heizestrich eingebaut werden.

Eigenschaften

- Kurze Einbauzeit, hohe Einbauleistung
- Hohe Raumbeständigkeit
- Homogener Estrich, keine weitere Verdichtung notwendig
- Geringes Schwindmaß
- Geeignet zur Verlegung großer Flächen ohne Fugen (bis 500 m²)
- Begehbar nach ca. 3 Tagen, Vollbelastbar nach 28 Tagen
- Anschleifen vor Aufbringung Bodenbelag
- Bei Heizestrichen und unter keramischen Belägen ist keine Bewehrung notwendig

Technische Daten

Anwendung aussen:	ja
Anwendung innen:	ja
Begehbar:	Nach ca. 48 Stunden
Belegereif:	≤ 3,0 CM-% für beheizte und unbeheizte Flächen bei allen Belägen
Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen:	≥ 5 N/mm ² EN 13892-2
Druckfestigkeit nach 28 Tagen:	≥ 25 N/mm ² EN 13892-2
Brandverhalten:	A1, EN 13813
Funktionsheizen:	Nach frühestens 21 Tagen gem. Aufheizprotokoll
Min. Schichtdicke:	30 mm im Verbund 65 mm auf Dämmung
Quellmaß:	max. 0,2 mm/m
Schwindmaß:	max. 0,3 mm/m

Verkauf

Ulrich Freimuth
Schmidtstraße 28a
94234 Viechtach
Telefon 09942/94 21 15
Mobil 0171/679 63 23
ulrich.freimuth@transportbeton-zankl.de